

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111B	1	m2	760,00	5,30	4.028,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	2	m2	760,00	5,40	4.104,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	760,00	1,20	912,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m2	3.015,00	0,45	1.356,75	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	5	m2	3.855,00	11,90	45.874,50	
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ΝΑΟΔΟ Δ6Ν	ΝΟΔΟ 4421B	6	tn	20,00	84,45	1.689,00	
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	7	m2	125,00	1,45	181,25	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								58.145,50	58.145,50
2. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C12/15 (B10) τσιμεντοστρώσεων	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1Ν	ΝΟΔΟ 2531	8	m3	64,00	92,00	5.888,00	
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως και ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν.1.1	ΟΔΟ 1121Σ	9	m2	507,50	2,28	1.157,10	
3	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ 16.06.02.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	10	ΤΕΜ	5,00	155,00	775,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ								7.820,10	7.820,10
Άθροισμα									65.965,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	11.873,81
Άθροισμα									77.839,41
Απρόβλεπτα								15,00%	11.675,91
Άθροισμα									89.515,32
ΦΠΑ								24,00%	21.483,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									110.999,00

ΜΟΛΑΟΙ 18-01-2019
 Οι μελετητές

Μαρία Παλιανού
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΟΛΑΟΙ 18-01-2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η προϊσταμένη τμήματος

Σοφία Πατσά
 Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ