

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α: _ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ						
α/α	Είδος	Αριθμός τιμολογίου	μ/μ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	<p><u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου)</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 20,0 Hp/6" – παροχής 16 m³/h και συνολικού μανομετρικού 220 περίπου mH₂, πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.</p>	1	τεμ.	1	23.000,00	23.000,00
2	<p><u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 25,0 Hp/6" – παροχής 20 m³/h και συνολικού μανομετρικού 190 περίπου mH₂, πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.</p>	2	τεμ.	1	24.000,000	24.000,000
3	<p><u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Παπαδιανικών</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 20,0 Hp/6" – παροχής 20 m³/h και συνολικού μανομετρικού 155</p>	3	τεμ.	1	20.000,00	20.000,00

	περίπου mH_2 , πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.					
4	<u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Κουλεντίων</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 15,0 Hp/6" – παροχής 16 m^3/h και συνολικού μανομετρικού 105 περίπου mH_2 , πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.	5	τεμ.	1	16.900,00	16.900,00
5	<u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Λαχίου</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 15,0 Hp/6" – παροχής 18 m^3/h και συνολικού μανομετρικού 95 περίπου mH_2 , πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.	6	τεμ.	1	18.000,00	18.000,00
6	<u>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στην Κοινότητα Ελίκας</u> Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 20,0 Hp/6" – παροχής 20 m^3/h και συνολικού μανομετρικού 155 περίπου mH_2 , πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικά συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m με την απαραίτητη υποδομή για	7	τεμ.	1	20.000,00	20.000,00

	την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και σχέδια ηλεκτρολόγου.					
7	Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίου Δήμου Μονεμβασίας Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πλήρως ανοξειδωτο ισχύος 25,0 Hp/6" – παροχής 20 m ³ /h και συνολικού μανομετρικού 190 περίπου mH ₂ , με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα, μηχανήματα και κατασκευές (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης) τα μικρούλικα συνδέσεως, βάνες, βαλβίδες, κρουνοί, διακόπτες, όργανα μέτρησης και εργασιών συνδέσεων και δοκιμών με οικίσκο μετά βάσης ελαχίστων διαστάσεων 3x2.80m, ύψους 3,0m	8	τεμ.	1	22.000,000	22.000,000
					Μερικό σύνολο	143.9000,00
					ΦΠΑ 23%	34.536,00
					Γενικό σύνολο	178.436,00

Στις ανωτέρω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- Κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και, σύμφωνα προς τους όρους της παρούσης, καλή εκτέλεση της προμήθειας.
- Οι δαπάνες λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση και δοκιμή των ειδών της προμήθειας και οι δαπάνες ενημέρωσης και προβολής με τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας εκτέλεσης της προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρ. 4^ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Μολάοι 1.4.2020
Ο Συντάκτης
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Άγγελος Πανάγος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μολάοι 1.4.2020
Η προϊστάμενη του
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Σοφία Πατσά
Μηχ. Ορ. Πόρ. Με Α' β.