

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|---|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων | ΝΑΟΙΚ 20.02 | ΟΙΚ 2112 | 1 | m3 | 121,60 | 2,80 | 340,48 | |
| 2 | Εκσκαφή θεμελιών και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΝΑΟΙΚ 20.05.01 | ΟΙΚ 2124 | 2 | m3 | 3,41 | 4,50 | 15,35 | |
| 3 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ΝΑΟΙΚ 10.07.01 | ΟΙΚ 1136 | 3 | ton.k m | 4.096,02 | 0,35 | 1.433,61 | |
| 4 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα | ΝΑΟΙΚ 10.01.02 | ΟΙΚ 1104 | 4 | ton | 175,96 | 1,65 | 290,33 | |
| Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 2.079,77 | 2.079,77 |
| 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | ΝΑΟΔΟ Β51 | ΝΟΔΟ 2921 | 5 | m | 51,00 | 9,60 | 489,60 | |
| 2 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | ΝΑΟΙΚ 38.03 | ΟΙΚ 3816 | 6 | m2 | 5,76 | 15,70 | 90,43 | |
| 3 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | ΟΙΚ 3214 | 7 | m3 | 5,29 | 90,00 | 476,10 | |
| 4 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m | ΝΑΟΔΟ Γ01.2 | ΝΟΔΟ 3111B | 8 | m2 | 608,00 | 1,10 | 668,80 | |
| 5 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | ΝΑΟΔΟ Γ02.2 | ΝΟΔΟ 3211B | 9 | m2 | 608,00 | 1,20 | 729,60 | |
| 6 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΝΑΟΔΟ Δ03 | ΝΟΔΟ 4110 | 10 | m2 | 608,00 | 1,20 | 729,60 | |
| 7 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΝΑΟΔΟ Δ08.1 | ΝΟΔΟ 4521B | 11 | m2 | 608,00 | 7,70 | 4.681,60 | |
| 8 | Ελαστικός τάπητας εξωτερικού χώρου | ΝΑΟΙΚ 73.96.1 | ΟΙΚ 7396 | 12 | m2 | 608,00 | 20,00 | 12.160,00 | |
| 9 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C. | ΝΑΟΙΚ 38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | 13 | kg | 100,00 | 1,07 | 107,00 | |
| 10 | Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | ΝΑΟΙΚ 38.45 | ΟΙΚ 3873 | 14 | m2 | 7,11 | 2,20 | 15,64 | |
| Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | 20.148,37 | 20.148,37 |
| 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου | ΝΑΟΙΚ 64.26.N | ΟΙΚ 6447 | 15 | TEM | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| Σύνολο : 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | | 25.228,14 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|----------------|----------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 25.228,14 |
| | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | 18,00% | 4.541,07 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 29.769,21 |
| | | | Απρόβλεπτα | | | | | 15,00% | 4.465,38 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 34.234,59 |
| | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | 249,28 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 34.483,87 |
| | | | ΦΠΑ | | | | | 24,00% | 8.276,13 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 42.760,00 |

Μολάσι 08/12/2022

Ο μελετητής


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Β. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ Τ.Ε

Μολάσι 08/12/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


ΠΑΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
Μ.Χ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής