

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **42.760,00 €** προβλέπεται να γίνουν, εργασίες για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου καλοθοσφαίρισης (μπάσκετ) στον χώρο του Λυκείου Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.

Ειδικότερα θα γίνει:

- A) Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.
- B) Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις.
- Γ) Κατασκευή περιμετρικού κρασπέδου εγκιβωτισμού με τυποποιημένα προκατασκευασμένα κράσπεδα εγκιβωτισμού με διατομή 15x30εκ με απότμηση στην πάνω εξωτερική γωνία τους. Τοποθετημένα διαμορφώνουν τα όρια και τις τελικές στάθμες των ορίων της επιφάνειας του γηπέδου. Θα εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα C16/20, άοπλο, πάχους 10εκ και πλάτους 35εκ και θα στηρίζονται από την εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Επίσης κατασκευή θεμελίωσης έδρασης των δύο μπασκετών από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.
- Δ) Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας πάχους 10εκ η κάθε μία, τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη.
- Ε) Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα.
- Στ) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5εκ με "φίνισερ".
- Z) Κατασκευή τελικής στρώσης με χυτό ελαστικό συνθετικό τάπητα (τύπου sportsol) σε συνολικό πάχος 2 χιλ από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μια ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη. Προηγουμένως θα έχει γίνει καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτικού τάπητα, εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κλπ. Τέλος τοποθέτηση των δύο μπασκετών και διαγράμμιση του γηπέδου.

Β. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε **ενενήντα (90)** ημερολογιακές μέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**.

Γ. Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται Ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/2016.


Δ. Διατάξεις που ισχύουν

Το έργο διέπεται από το νόμο Ν.4412/2016, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β/2012) κλπ καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς επί τόπου του έργου.

Μολάοι: 08 /12/2022

Ο Μελετητής



Σταθάκης Παρασκευάς

Μηχ. Δομ. Έργων Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μολάοι: 08/12/2022

Η Προϊσταμένη

Σοφία Πατσά

Μηχ-Ορ. Πόρων Π.Ε.