

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	198,00	5,90	1.168,20	
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	2	m3	315,00	2,95	929,25	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	315,00	1,05	330,75	
4	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΝΑΥΔΡ 4.07	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	4	m3	400,00	8,10	3.240,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								5.668,20	5.668,20
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΑ									
1	Ξυλότυποι χιτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	5	m2	364,00	13,50	4.914,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	6	kg	8.300,00	1,01	8.383,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	7	m3	83,00	101,00	8.383,00	
4	Σκυρόδεμα C12/15 (Β15) τσιμεντόστρωσης οδών κλπ	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1ΑΝ	ΝΟΔΟ 2531	8	m3	49,00	92,00	4.508,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΑ								26.188,00	26.188,00
3. ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Μεταλική κατασκευή χοάνης	ΝΑΟΙΚ 61ΝΑ		9	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00	
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								3.000,00	3.000,00
Άθροισμα									34.856,20
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.274,12
Άθροισμα									41.130,32
Απρόβλεπτα								15,00%	6.169,55
Άθροισμα									47.299,87
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.000,00
Άθροισμα									48.299,87
ΦΠΑ								24,00%	11.591,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									59.891,84

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α.

ΠΑΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ