

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Α. Αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **100.000,00 €** προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων Μεσοχωρίου, Ελίκας, Αγίων Αποστόλων, Φοινικίου, Φαρακλού, Άνω Καστανέας, Νεάπολης, Αγίου Γεωργίου, εργασίες αποκατάστασης πρανών δρόμων και υποδομών έπειτα από βλάβες που υπέστησαν μετά από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Ειδικότερα θα γίνουν:

Κοινότητα Μεσοχωρίου.

- 1) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, στην εξωτερική πλευρά του δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Paulo Penzoni, μήκους 9,00μ και ύψους 1,50μ περίπου, για την αποκατάσταση και προστασία από περεταίρω διάβρωση των πρανών που προκλήθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.
- 2) Κατασκευή κρασπέδου σχήματος αντεστραμμένου Γ, σε δύο τμήματα στην εξωτερική πλευρά του δρόμου προς Ι.Ν. Σωτήρας, μήκους 60,00μ το πρώτο και 30,00μ το δεύτερο, για την προστασία του οδοστρώματος από την περεταίρω διάβρωση των πρανών που προκλήθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.
- 3) Αποκατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης στη θέση Χάλαυρα, με την επίχωση του τμήματος του αγωγού που έχει αποκαλυφθεί και στην συνέχεια τσιμεντόστρωση, σε μήκος 100,00μ και πλάτους 0,80μ περίπου, το οποίο υπέστη βλάβη έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Κοινότητα Ελίκας.

- 1) Επισκευή του τεχνικού έργου στον οικισμό Ελίκας, στον δρόμο προς Μαραβελιάνικα. Θα κατασκευαστεί νέα πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, διαστάσεων 7,15*5,05*0,20 η οποία θα εδράζεται εκατέρωθεν σε θεμελιοδοκούς διατομής 0,50*0,70 κάθετα στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το συνημμένο ξυλότυπο.
- 2) Αποκατάσταση καθίζησης και υποσκαφής εξωτερικής παρειάς δρόμου προς Λίμνες Ελίκας πλησίον ιδιοκτησίας Μαραβέλια Ελευθέριου του Χρήστου και διαπλάτυνση οδοστρώματος προς την εσωτερική πλευρά του, με τσιμεντόστρωση σε μήκος 50,00μ και πλάτους 2,00μ περίπου. Προς την εξωτερική πλευρά του δρόμου θα κατασκευαστεί κράσπεδο σε μήκος 50,00μ για την οριοθέτηση του οδοστρώματος.

Κοινότητα Αγίων Αποστόλων.

1) Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου στα Κοντραφουριάνικα, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, με τσιμεντόστρωση σε μήκος 100,00μ, πλάτους 3,50μ και πάχους 0,15μ, ο οποίος υπέστη βλάβη έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

2) Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή, στην εξωτερική πλευρά δρόμου στον οικισμό Μανωλαριάνικα, πλησίον ιδιοκτησίας Δρακάκη Πάτρας του Μιχαήλ, μήκους 13,00μ και ύψους από 2,00μ έως 2,60μ, και αποκατάσταση τμήματος της τσιμεντόστρωσης του δρόμου μήκους 13,00μ και πλάτους 1,60μ, για την αποκατάσταση και προστασία από περεταίρω διάβρωση των πρανών που προκλήθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Κοινότητα Φοινικίου.

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, στην εξωτερική πλευρά του δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Κορωναίου Ουρανίας, μήκους 15,00μ και ύψους από 2,50μ έως 4,50μ, για την αποκατάσταση και προστασία από περεταίρω διάβρωση των πρανών που προκλήθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Κοινότητα Φαρακλού.

Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Φαρακλού, με τσιμεντόστρωση σε επιφάνεια 125,00μ² και πάχους 0,15μ, ο οποίος υπέστη βλάβη έπειτα από καθίζηση του εδάφους. Αρχικά θα καθαρευθούν τα θραυσμένα σκυροδέματα σε επιφάνεια 125,00μ², θα διαστρωθεί υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ και στη συνέχεια θα γίνει η νέα τσιμεντόστρωση.

Κοινότητα Άνω Καστανέας.

Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου με τσιμεντόστρωση, στη θέση Βρουντούχα, Κοινότητας Άνω Καστανέας, το πρώτο τμήμα πλησίον Καλογερίνη Κωνσταντίνου, σε μήκος 17,00μ, πλάτους 3,70μ και πάχους 0,15μ, το δεύτερο τμήμα πλησίον Τσίρου Ευάγγελου, σε μήκος 31,00μ, πλάτους 4,00μ και πάχους 0,15μ τα οποία υπέστησαν βλάβη έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και καθιστούν δύσκολη την προσέγγιση στις παρακείμενες κατοικίες.

Κοινότητα Νεάπολης.

Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου με τσιμεντόστρωση, στη θέση Λινοβροχιά, Κοινότητας Νεάπολης, πλησίον ιδιοκτησίας Ψαρράκη Μιχάλη, σε μήκος 100,00μ, πλάτους 4,00μ και πάχους 0,15μ, στο οποίο παραμένουν χωρίς να απορρέουν όμβρια ύδατα και καθίσταται δύσκολη η προσέγγιση στις παρακείμενες κατοικίες.

Κοινότητα Αγ. Γεωργίου

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον ιδιοκτησίας Δρακάκη Σταύρου, ύψους 1,50μ και μήκους 15,70μ, για την αποκατάσταση και προστασία από περεταίρω διάβρωση των πρανών που προκλήθηκε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων έπειτα από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Β. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε **εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές μέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από

Γ. Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται Ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε.

Δ. Διατάξεις που ισχύουν

Το έργο διέπεται από το νόμο Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε), ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β/2012) κλπ καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Μολάοι: 11 /04/2024
Ο Μελετητής

Σταθάκης Παρασκευάς
Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μολάοι: 11/04/2024
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Σοφία Πατσά
Μηχ. Ορ. Πόρων Π.Ε.