

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	31,00	1,00	31,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m <sup>3</sup>	155,00	1,60	248,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	3	m <sup>3</sup>	168,00	8,20	1.377,60	
4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	4	m <sup>3</sup>	189,00	0,70	132,30	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	5	m <sup>3</sup>	249,00	4,00	996,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	6	m <sup>3</sup>	50,00	4,50	225,00	
7	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως και ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν.1.1	ΟΔΟ 1121Σ	7	m <sup>2</sup>	1.711,00	2,28	3.901,08	
8	Μόρφωση επιφάνειας με τα χέρια	ΝΑΟΔΟ Α		8	m <sup>2</sup>	72,00	1,50	108,00	
9	Ισοπέδωση με μηχανήμα	ΝΑΟΔΟ Ν1.1	ΟΔΟ 1121Σ	9	m <sup>2</sup>	1.300,00	1,00	1.300,00	
10	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	10	m <sup>3</sup>	3,00	26,50	79,50	
11	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	11	m <sup>3</sup>	170,00	20,60	3.502,00	
12	Αποξήλωση μεταλλικών στηριγμάτων	ΝΑΟΔΟ Σ55	ΟΙΚ 2227	12	kg	50,00	1,20	60,00	
13	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	13	m	50,00	6,60	330,00	
14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	14	m <sup>2</sup>	35,00	5,60	196,00	
15	Εφαρμογή ήπιας υδροβολής	ΝΑΟΙΚ 22.54.ΣΧ	ΟΙΚ 2252	15	m <sup>2</sup>	90,00	9,00	810,00	
16	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	16	ton	555,00	1,65	915,75	
17	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	17	ton	290,00	13,50	3.915,00	
18	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	18	ton.k m	4.400,00	0,35	1.540,00	
19	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	19	tonx1 0m	303,00	2,00	606,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>20.273,23</b>	<b>20.273,23</b>
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	20	m	375,00	9,60	3.600,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	ΝΟΔΟ 2531	21	m <sup>3</sup>	20,00	86,50	1.730,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>5.330,00</b>	<b>20.273,23</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>5.330,00</b>	<b>20.273,23</b>
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	22	m3	81,00	104,00	8.424,00	
4	τσιμεντοστρώσεις δρόμων με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΝΑ	ΝΟΔΟ 2532	23	m3	1.000,00	94,20	94.200,00	
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	24	m3	4,00	126,00	504,00	
6	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	25	m3	10,00	104,00	1.040,00	
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	26	m3	30,00	106,00	3.180,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	27	kg	6.410,00	1,15	7.371,50	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	28	kg	720,00	1,15	828,00	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	29	m2	40,00	22,50	900,00	
11	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	30	m2	320,00	13,50	4.320,00	
12	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	31	m2	100,00	11,20	1.120,00	
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	32	m3	130,00	73,00	9.490,00	
14	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ 43.06.01	ΟΙΚ 4306	33	m3	75,00	84,00	6.300,00	
15	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	34	m2	980,00	9,00	8.820,00	
16	Λιθοστρώτο από φυσικούς λίθους της περιοχής	ΝΑΟΙΚ Ν.Α.41.02		35	m2	400,00	150,00	60.000,00	
17	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ Β66.1	ΝΟΔΟ 2548	36	TEM	3,00	438,00	1.314,00	
18	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	37	m	75,00	72,00	5.400,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>218.541,50</b>	<b>20.273,23</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>218.541,50</b>	<b>20.273,23</b>
19	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	ΥΔΡ 6327	38	TEM	2,00	1.290,00	2.580,00	
20	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	39	TEM	3,00	103,00	309,00	
21	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.01	ΥΔΡ 6752	40	kg	1.450,00	1,85	2.682,50	
22	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	41	kg	500,00	1,44	720,00	
23	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ 73.12.ΣΧ	ΟΙΚ 7312	42	m2	150,00	40,00	6.000,00	
24	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11.ΣΧ	ΟΙΚ 7311	43	m2	830,00	35,00	29.050,00	
25	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812	44	m	125,00	14,90	1.862,50	
26	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	45	m2	30,00	3,05	91,50	
27	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	46	kg	200,00	2,70	540,00	
<b>Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								<b>262.377,00</b>	<b>262.377,00</b>
<b>3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	47	m3	113,00	16,25	1.836,25	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	48	m2	1.125,00	5,95	6.693,75	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	49	m2	1.125,00	1,20	1.350,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	50	m2	3.052,00	0,45	1.373,40	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	51	ton	208,00	83,55	17.378,40	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	52	m2	4.177,00	12,45	52.003,65	
7	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	53	TEM	5,00	40,30	201,50	
<b>Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>80.836,95</b>	<b>80.836,95</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>363.487,18</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	<b>Άθροισμα</b>		<b>363.487,18</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	65.427,69
	<b>Άθροισμα</b>		<b>428.914,87</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	64.337,23
	<b>Άθροισμα</b>		<b>493.252,10</b>
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		3.600,00
	<b>Άθροισμα</b>		<b>496.852,10</b>
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		648,00
	<b>Άθροισμα</b>		<b>497.500,10</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		23.412,79
	<b>Άθροισμα</b>		<b>520.912,89</b>
	ΦΠΑ	24,00%	125.019,09
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>645.931,98</b>

ΜΟΛΑΟΙ 23/03/2026

ΜΟΛΑΟΙ 23/03/2026

Οι μελετητές

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Μαρία Πλαγιανού  
Πολιτικός μηχανικός ΤΕ, Msc

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ  
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ